

ALLEGATO B

Elenco lavori di adeguamento della porzione immobiliare:

1

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO
Muratura facciavista grigia spessore 20 cm, dimensioni nominali 40x20 cm o 50x20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso, tipo BS/20 con la finitura esterna splittata su una sola faccia, resistenza al gelo a norma DIN-52252.	mq	72,00	€ 3.400,00
Barriera stradale in cemento armato vibrato tipo New Jersey da spartitraffico, eseguita con calcestruzzo C35/45 e idonea armatura in barre ad aderenza migliorata B450C, altezza 100 cm, larghezza alla base 62 cm, completa di piastre di collegamento in acciaio zincato a barre filettate con dadi e rondelle.	mt	28,50	€ 2.000,00
Fornitura e posa di chiusura industriale tipo porta rapida per accesso carrabile al magazzino, dimensioni porta 5x4,5 mt. Tipo motorizzata, compresa installazione, assistenza e opere a completamento.	cad	1,00	€ 6.400,00
Impianto presa di forza per ambienti industriali compreso cavo di adduzione (lunghezza 120 mt) e quadretto derivazione di tipo esterno, a norma di legge comprensivo di dichiarazione di conformità.	cad	1,00	€ 3.200,00
		TOTALE	€15.000,00

Trezzo sull'Adda, 9 gennaio 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari

