



COMUNE DI COLOGNO MONZESE

(Provincia di Milano)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 207/2010)

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA
"DANTE ALIGHIERI" -VIA BOCCACCIO, 13**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-OPERE DA SERRAMENTISTA VIA TRENTO

STAZIONE APPALTANTE: **ATES S.R.L.**
Via G. Pastore, 2/4
20056- Trezzo sull'Adda (Mi)

Trezzo sull'Adda, novembre 2021

IL PROGETTISTA



COMPUTO METRICO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA "DANTE ALIGHIERI" IN VIA BOCCACCIO,13 A COLOGNO MONZESE
- OPERE DA SERRAMENTISTA - VIA TRENTO

COMMITTENTE: ATES S.R.L. con sede in Trezzo sull'Adda (Mi)

Chiari , 13/10/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.05.01.02.z	Rimozione, incluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: serramenti in legno o ferro compreso telaio maestro cassonetto e tapparella (fino a m2 2,00) serramenti via Trento		63,00			63,00		
	SOMMANO mq					63,00	17,00	1'071,00
2 01	Fornitura e posa in opera di SERRAMENTI in PVC rigido antiurtizzato, con tripla guarnizione, una posta sulla battuta del telaio fisso e due sulla battuta dell'anta mobile, i profili principali del telaio sono formati da CINQUE camere con spessore da mm 76. profilo anta stondato, completi di vetri camera 3+3/16Gas Argon/3+3 basso emissivo, maniglia modello a scelta D.L..compreso coprialta interni in pvc . PRESTAZIONI FUNZIONALI CERTIFICATE: Tenuta all'aria: Classe 4 -Tenuta all'acqua: Classe 8A - Resistenza al vento: Classe C4 - Resistenza al fuoco: Classe 1 - resistenza allurto del vetro classe 2B2 - Trasmittanza termica minima $U_f = 1,30 \text{ W/m}^2\text{k}$; U_w fino a $0,86 \text{ W/m}^2\text{k}$ - Isolamento acustico: $R_w=32 \text{ db}$ con vetrocamera 33/16A/33- con meccanismo anta/ribalta sulle ante a battente: COLORI BIANCO/AVORIO serramenti via Trento		63,00 10,00			63,00 10,00		
	SOMMANO mq					73,00	414,00	30'222,00
3 02	Fornitura e posa in opera di davanzale esterni in alluminio spessore 8/10 sviluppo fino a cm. 60/70, completo di isolante sottostante (lana di roccia) o similare dello spessore di cm.3 ,fissato alla banchina esistente, mediante tasselli opportunamente impermeabilizzati davanzali via Trento					40,00		
	SOMMANO ml					40,00	30,00	1'200,00
4 03	Fornitura e posa di in opera di IMBOTTE esterni in alluminio spessore 8/10 sviluppo fino a cm. 80 175X160 fissato alla struttura esistente mediante tasselli opportunamente impermeabilizzati, incluso sottostante manto coibente in lana di roccia o similare dello spessore di cm. 3 serramenti via trento					60,00		
	SOMMANO ml					60,00	45,00	2'700,00
5	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei							
	A RIPORTARE							35'193,00

